ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายสมพร คิดประเสริฐ ถึงไร่นางนงนารถ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย

หน่วยงานเจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 728,300.-บาท

3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกถนน คสล. บ้านตลาดจันทร์ ถึงสวนนายจิต สุวรรณนุรักษ์(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก โดยทำตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการที่ นศ 0-039/2545 พร้อมป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานที่ อบต.เขาน้อยกำหนด จำนวน 1 ป้ายและป้ายชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 760,700.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4)

5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)

(ตามเอกสารที่แนบ)

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุเทพ สมทรัพย์ ประธานกรรมการ

6.2 นายบัณฑิต ทานทน กรรมการ

6.3 นายปราโมทย์ ชูแก้ว กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของ อบต.เขาน้อย ส่วนโยธา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย - **เมื่อวันที่** 5 เดือน..สิงหาคม..พ.ศ.2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมพร คิดประเสริฐถึงไร่นางนงนารถ(ตอนที่2) หมู่ที่ 3	569,979.57	1.3347	760,751.74	Factor F -เงินล่วงหน้า ....0.....%
	- ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,500			-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%
	- ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย	3,000			-เงินประกันผลงาน หัก.....0.....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				760,751.74	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				760,700.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....

(...นายสุเทพ สมทรัพย์...)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ..... ปลัด อบต.

(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ลงชื่อ .....

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

อนุมัติ

ลงชื่อ ..... นายก อบต.

(นายศุภโชค พัดฉิม)

ลงชื่อ .....

(....นายปราโมทย์ ชูแก้ว....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสมพร คิดประเสริฐ ถึงไร่นางนงนารถ (ตอนที่2) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

เมื่อวันที่ วันที่.....5....เดือน...สิงหาคม....พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	1,500.00	ตรม.	0.00	0.00	2.00	3,000.00	3,000.00	
2	ทรายรองพื้น	60.00	ลบม.	346.50	20,790.00	99.00	5,940.00	26,730.00	
3	ไม้แบบ	45.00	ตรม.	472.90	21,280.55	0.00	0.00	21,280.55	
4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	600.00	ม.	0.00	0.00	12.42	7,452.00	7,452.00	
5	คอนกรีต (กำลังอัด 240)	180.00	ลบม.	2,391.24	430,423.20	0.00	0.00	430,423.20	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด	1,200.00	ตรม.	30.00	36,000.00	5.00	6,000.00	42,000.00	
	0.20 X 0.20 X 4 มม.								
7	งานเหล็กเดือย (DOWEL)	564.34	กก.	19.85	11,202.15	0.00	0.00	11,202.15	
8	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	92.80	กก.	35.75	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60	
9	งานไหล่ทางหินคลุก	30.00	ลบม.	317.33	9,519.84	0.00	0.00	9,519.84	
10	ค่าแรงงานก่อสร้างงานถนน คสล.	1,200.00	ตรม.	0.00	0.00	9.97	11,964.00	11,964.00	
11	ค่าแรงงานหยอดรอยต่อคอนกรีต	232.00	เมตร	0.00	0.00	13.32	3,090.24	3,090.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**569,979.57**	

ลงชื่อ ประธานกรรมก ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(...นายสุเทพ สมทรัพย์....) (...นายบัณฑิต ทานทน....) (....นายปราโมทย์ ชูแก้ว)....)

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม ปี 2559

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,091.59	2,091.59	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,142.06	2,142.06	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,241.12	2,241.12	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,307.48	2,307.48	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,440.19	2,440.19	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,841.12	1,841.12	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,953.27	1,953.27	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	2,018.69	2,018.69	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,224.30	2,224.30	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,364.49	2,364.49	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,540.19	13,540.19	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,900.00	18,900.00	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,191.59	19,191.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,472.43	21,472.43	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,601.87	20,601.87	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,783.65	20,783.65	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	19,850.47	19,850.47	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	22,289.72	22,289.72	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,156.54	21,051.40	-9.09
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	20,601,87	-8.33
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,520.56	19,468.22	-5.13
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	17,738.32	17,738.32	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,257.48	19,731.31	-2.60
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,257.01	18,960.75	-1.54
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,248.60	21,248.60	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,560.75	19,560.75	
31	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.48	45.48	
32	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	280.37	-14.29