

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 412003

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานดิน</u>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	278.00	417.00	64.00	96.00	513.00	
	<u>2. งานแบบหล่อ</u>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23 ตร.ม.	502.00	11,546.00	133.00	3,059.00	14,605.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	<u>3. งานคอนกรีต</u>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,775.50	355.10	398.00	79.60	434.70	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	2,271.30	9,085.20	398.00	1,592.00	10,677.20	
	<u>4. งานเหล็ก</u>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	22.52	608.04	4.10	110.70	718.74	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	20.60	5,768.00	4.10	1,148.00	6,916.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	19.73	2,130.84	3.30	356.40	2,487.24	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	18.96	985.92	3.30	171.60	1,157.52	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	45.48	272.88	-	-	272.88	
	<u>5. งานโครงหลังคา</u>							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,395.00	2,790.00	}	2,280.00	2,790.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	438.32	3,068.24			5,348.24	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	451.43	3,160.01			3,160.01	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	422.00	1,688.00			1,688.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	50.94	3,158.28	45.00	2,790.00	5,948.28	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	95.00	1,235.00	-	-	1,235.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	3.74	231.88	-	-	231.88	
	<u>6. งานผนังก่ออิฐ</u>							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	559.49	12,308.78	89.00	1,958.00	14,266.78	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	205.00	389.50	86.00	163.40	552.90	
	<u>7. งานฉาบปูน</u>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	58.00	2,668.00	82.00	3,772.00	6,440.00	
	<u>8. งานสี</u>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	45.00	675.00	35.00	525.00	1,200.00	
	รวมยอดยกไป			65,625.07		20,763.70	86,388.77	

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 412003

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			65,625.07		20,763.70	86,388.77	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	360.00	8,280.00	162.00	3,726.00	12,006.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	532.71	1,065.42			1,065.42	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		1,000.00	1,090.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	586.00	3,516.00			3,516.00	
9.9	ลวดด้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมหึงกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	168.22	168.22	100.00	100.00	268.22	
	<u>10. งานไฟฟ้า</u>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00	
10.2	เคเบิลแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	<u>11. งานเสาเข็ม</u>							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,000.00	8,000.00	190.00	1,520.00	9,520.00	
	รวมเงิน			90,485.71		27,727.70	118,213.41	
	คิดเป็นเงินทำงาน						118,210.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต ทานทน)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกร่อน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ 1141010

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	148.00	6,660.00	6,660.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	278.00	2,780.00	64.00	640.00	3,420.00	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337 ตร.ม.	502.00	169,174.00	133.00	44,821.00	213,995.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	50 ต้น	20.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	51.40	4,317.60	-	-	4,317.60	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,775.50	5,681.60	398.00	1,273.60	6,955.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	2,271.30	54,511.20	398.00	9,552.00	64,063.20	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	2,411.21	65,102.67	398.00	10,746.00	75,848.67	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	380.00	380.00	1,880.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	22.52	1,846.64	4.10	336.20	2,182.84	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688 กก.	20.60	14,172.80	4.10	2,820.80	16,993.60	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	19.73	66,332.26	3.30	11,094.60	77,426.86	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	18.96	25,975.20	3.30	4,521.00	30,496.20	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	21.24	2,187.72	2.90	298.70	2,486.42	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	45.48	7,276.80	-	-	7,276.80	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,793.24	1,137.97	385.00	115.50	1,253.47	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,349.60	4,699.20	240.00	480.00	5,179.20	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,612.60	3,225.20	170.00	340.00	3,565.20	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	678.50	2,714.00	70.00	280.00	2,994.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1"	4 ท่อน	368.22	1,472.88	48.00	192.00	1,664.88	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3/4"	2 ท่อน	271.96	543.92	30.00	60.00	603.92	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	1 ท่อน	236.45	236.45	25.00	25.00	261.45	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลાયเรียบ dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	107.48	161.22	68.00	102.00	263.22	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลાયเรียบ dia 1"	2 ท่อน	65.42	130.84	80.00	160.00	290.84	
5.10	ท่อแสดนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	250.00	250.00	60.00	60.00	310.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	14.60	116.80			116.80	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	12.10	96.80			96.80	
5.13	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	16.82	16.82			16.82	
	รวมยอดยกไป			436,660.59		94,958.40	531,618.99	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 1141010

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			436,660.59		94,958.40	531,618.99	
5.14	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	22.90	22.90			22.90	
5.15	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	38.32	114.96			114.96	
5.16	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	11.21	33.63			33.63	
5.17	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	16.82	67.28			67.28	
5.18	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	28.04	196.28			196.28	
5.19	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.92	1,084.60			1,084.60	
5.20	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.22	3,057.76			3,057.76	
5.21	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
5.22	ข้อต่อ 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,190.00	3,190.00			3,190.00	
5.24	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	18.85	37.70			8,560.00	
5.25	ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 ชุด	850.00	850.00			850.00	
5.26	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	
5.27	รัดแยก dia 4"	1 ตัว	250.00	250.00			250.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2 ตัว	1,035.00	2,070.00			2,070.00	
5.29	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	327.00	1,962.00			1,962.00	
5.30	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6 ตัว	490.00	2,940.00			2,940.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 แผ่น	25.00	150.00			150.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	30.00	360.00			360.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 แผ่น	45.00	135.00			135.00	
5.34	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	25.00	3,600.00			3,600.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2 ตัว	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	1,900.00	3,800.00			3,800.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	3,600.00	3,600.00			3,600.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (เปิด-ปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00			22,194.00	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	352.00	704.00			704.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	264.00	2,112.00			2,112.00	
5.41	ท่อพลาสติก ๑ 1"	10 ม.	30.00	300.00			300.00	
5.42	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	350.00	1,050.00			1,050.00	
5.43	ท่อสั้นแอสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	120.00	480.00	-	-	480.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,388.00	11,388.00	-	-	11,388.00	
	รวมยอดยกไป			507,895.09		103,518.40	611,413.49	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกร่อน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 1141010

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	6. งานก่ออิฐ							
	รวมยอดยกมา			507,895.09		103,518.40	611,413.49	
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	559.49	38,045.32	89.00	6,052.00	44,097.32	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	205.00	492.00	86.00	206.40	698.40	
	7. งานคาน้ำปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	58.00	10,440.00	82.00	14,760.00	25,200.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	94.00	6,204.00	87.00	5,742.00	11,946.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,400.00	1,260.00	380.00	342.00	1,602.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	35.00	805.00	1,840.00	
8.3	ทาสีเมนต์บด	90 ตร.ม.	130.00	11,700.00	40.00	3,600.00	15,300.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	532.71	1,438.32	110.00	297.00	1,735.32	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	532.71	639.25	110.00	132.00	771.25	
9.3	วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว							
	ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	1,600.00	3,200.00	161.00	322.00	3,522.00	
9.4	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	850.00	1,700.00	130.00	260.00	1,960.00	
9.5	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,400.00	5,600.00	136.00	544.00	6,144.00	
9.6	บานหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	500.00	4,000.00	37.40	299.20	4,299.20	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	30.00	480.00			480.00	
9.9	ข้อสับเหล็กขุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	45.00	1,260.00			1,260.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	40.00	320.00			320.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	300.00	600.00			600.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	80.00	80.00		800.00	880.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	470.00	470.00			470.00	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	812.46	812.46			812.46	
9.17	แผ่นตั้งกะดิกกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	250.00	750.00			750.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.19	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
9.20	ทรายกรองร่วน	1.2 ลบ.ม.	2,000.00	2,400.00	400.00	480.00	2,880.00	
	รวมยอดยกไป			607,991.44		143,560.00	751,551.44	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ 1141010

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			607,991.4		143,560.0	751,551.4	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	2,000.0	1,600.0	400.0	320.0	1,920.0	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरอง	1 ชุด	2,940.0	2,940.0	1,030.0	1,030.0	3,970.0	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	400.00	1,200.00	115.00	345.00	1,545.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	150.00	300.00	100.00	200.00	500.00	
	11. เสาค้ำ							
11.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51 ต้น	1,000.00	51,000.00	190.00	9,690.00	60,690.00	
	รวมเงิน			665,031.44		155,145.00	820,176.44	
	คิดเป็นเงินค่างาน						820,170.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายบัณฑิต ทานทน)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

กรรมการ