

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย
หน่วยงานเจ้าของ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 129,200.-บาท
3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย
รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกำหนด
 - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 - ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 131,200.-บาท (ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.4)
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)(ตามเอกสารที่แนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุเทพ สมทรัพย์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายบัณฑิต ทานทน กรรมการ
 - 6.3 นายปราโมทย์ ชูแก้ว กรรมการ



สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานอาคาร
 เจ้าของ อบต.เขาน้อย ส่วนโยธา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย - เมื่อวันที่ 27 เดือน..ตุลาคม..พ.ศ.2559

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	100,394.56	1.3074	131,255.85	Factor F -เงินล่วงหน้า0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....% -เงินประกันผลงาน หัก.....0.....% หัก.....0.....%
	- ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	1,500			
	- ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย	3,000			
	-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			131,255.85	ระยะเวลาดำเนินการ
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			131,200.00	45 วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....
(...นายสุเทพ สมทรัพย์...)

เห็นชอบ

ลงชื่อ



ปลัด อบต.

(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ลงชื่อ

.....
(...นายบัณฑิต ทานทน...)

อนุมัติ

ลงชื่อ



นายก อบต.

(นายสุภโชค พัดนิม)

ลงชื่อ

.....
(...นายปราโมทย์ ชูแก้ว...)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานดำเนินการ


อบต.เขาน้อย

เมื่อวันที่

วันที่.....27.....เดือน.....ตุลาคม....พ.ศ.2559


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	- ขุดดิน - ถมคืบ	12.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,776.00	1,776.00
2	งานโครงสร้าง							
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,775.50	887.75	398.00	199.00	1,086.75
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	2,000.00	24,000.06	498.00	5,976.00	29,976.06
	- ทราฮายาบ	5.50	ลบ.ม.	346.50	1,905.75	60.00	330.00	2,235.75
	- ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน	2.00	ตรม.	472.90	945.80	133.00	266.00	1,211.80
	- ตะปู	3.00	กก.	51.40	154.20	0.00	0.00	154.20
3	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 6 mm . (2.22กก./เส้น)	8.80	กก.	22.52	198.15	4.10	36.08	234.23
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 12 mm . (8.88กก./เส้น)	80.00	กก.	20.78	1,662.16	4.10	328.00	1,990.16
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 30 16 mm . (24.7กก./เส้น)	148.00	กก.	18.96	2,806.23	3.30	488.40	3,294.63
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.48	227.38	3.40	17.00	244.38
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20X0.20 X4 มม.	93.60	ตรม.	30.00	2,808.00	5.00	468.00	3,276.00
4	งานโครงสร้างเหล็ก							
	- ท่อเหล็ก BS ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	9.00	ท่อน	1,580.90	14,228.09	0.00	0.00	14,228.09
	- ท่อเหล็ก BS ขนาด 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	5.00	ท่อน	828.04	4,140.18	0.00	0.00	4,140.18
	- เหล็กตัว C ขนาด 75X45X15 หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม.	11.00	ท่อน	438.32	4,821.48	0.00	0.00	4,821.48
	- เหล็กแผ่น พลทขนาด 0.20 x 0.20 มหนา 9 มม.(18แผ่น)	52.50	กก.	19.10	1,002.75	0.00	0.00	1,002.75
	- น็อตยึดเสาโครงสร้างเหล็กขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 0.30 ม.	24.00	อัน	20.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	- หลังคา METAL SHEETเคลือบอลูซิงค์ พร้อมติดตั้ง	115.05	ตรม.	132.00	15,186.60	70.00	8,053.50	23,240.10
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงเหล็กและติดตั้ง	583.50	กก.	0.00	0.00	12.00	7,002.00	7,002.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							100,394.56

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ 
(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายบัณฑิต ทานทน)

กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

กรรมการ