

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๑๗,๙๐๐.-บาท (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือทุ่ง ตำบลเขาน้อย จำนวน ๑ แห่ง โดยทำตามแบบแปลนและรายละเอียดของกรมทรัพยากรน้ำกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๙๑๑,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๓ รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (ปร.๖)
(ตามเอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุเทพ สมทรัพย์
 - ๖.๒ นายบัณฑิต ทานทน
 - ๖.๓ นายปราโมทย์ ชูแก้ว



รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบฝวดินขนาดใหญ่
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเหนือทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	118,210	144,440.80	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	21,900	26,759.61	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,040	3,640	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	7,040	8,602.18	
	1.5 ประตู, รั้ว แบบเลขที่ 921001	137,757	168,325.28	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	101,460	123,973.97	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	39,410	48,155.08	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	-	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000	16,000	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	48,130	58,810.05	
	1.11 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	25,780	31,500.58	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำฝวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141	820,170	1,002,165.72	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	521,920	637,734.05	
	2.3 หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	638,230	779,853.24	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค (F งานทาง)	2,480,007.00	3,049,960.55	
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	124,060	169,019.34	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	386,800	526,976.32	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	510,860.00	695,995.66	
	4.1 เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	43,000	46,010.00	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	53,600	57,352.00	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	18,500	19,795.00	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309.00	*
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066.00	*
	4.6 สารส้ม	11,000	11,770.00	*
	4.7 ค่าขนส่ง	12,000	12,000.00	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	4.8 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	-	-	ก่อสร้าง
	4.9 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย	4,500	4,815.00	
		143,100	165,117.00	
	รวมเป็นเงิน		3,911,073.22	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	3,911,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เงินสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		


หมายเหตุ

1. ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

2. เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมก

(นายสุเทพ สมทรัพย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัณฑิต ทานทน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเหนือทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	-	จำนวน	- แผ่น
ประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,480,007.00	1.2219	3,049,960.55	
2	ประเภทงานทาง	510,860.00	1.3624	695,995.66	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	143,100.00	1.0700	165,117.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหลัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,911,073.22	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			3,911,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุเทพ สมทรัพย์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายบัณฑิต ทานทน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย


ประมาณการ เพื่อจัดทำเป็นราคากลางก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายสุเทพ สมทรัพย์)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายบัณฑิต ทานทน)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

กรรมการ