

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านห้วยยายแว่น) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาน้อย อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๘๕,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (บ้านห้วยยายแว่น) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาน้อย จำนวน ๑ แห่ง โดยทำตามแบบแปลนและรายละเอียดของกรมทรัพยากรน้ำกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๘๘๒,๐๐๐.-บาท (ครั้งที่ ๒)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๓ รายการค่าประมาณการก่อสร้าง (ปร.๖)

(ตามเอกสารที่แนบ)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุเทพ สมทรัพย์

๖.๒ นายบัณฑิต ทานทน

๖.๓ นายปราโมทย์ ชูแก้ว



บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

หมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.สิชล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เขาน้อย ที่ 288/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินขนาดใหญ่ (บ้านห้วยยายแว่น) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย (ครั้งที่ 2) ตามแบบแปลนและรายละเอียดของกรมทรัพยากรน้ำกำหนดราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 3,882,000- บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ สมทรัพย์)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัณฑิต ทานทน)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ ชูแก้ว)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
เจ้าของอาคาร	-
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านยาน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอดิขุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาเพื่อจัดทำเป็นราคากลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	111,610	142,034.89	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	21,400	27,233.64	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,640	3,640	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	7,040	8,959.10	
	1.5 ประตู, รั้ว แบบเลขที่ 921001	136,478	173,681.90	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	101,460	129,118.00	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	39,440	50,191.34	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	-	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดินจำนวน 1 จุด	16,000	16,000	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	14,250	18,134.55	
	1.11 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	25,780	32,807.63	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141	792,370	1,008,370.06	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	503,960	641,339.50	
	2.3 หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	619,410	788,261.17	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค (F งานทาง)			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	88,870	118,774.76	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	412,600	551,439.90	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	50,200	53,714.00	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	53,600	57,352.00	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,500	19,795.00	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700	9,309.00	*
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	4,066.00	*
	4.6 สารส้ม	11,000	11,770.00	*
	4.7 ค่าขนส่ง	12,000	12,000.00	* ขึ้นอยู่กับสถานที่
	4.8 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	-	-	ก่อสร้าง
	4.9 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย	4,500	4,815.00	
	รวมเป็นเงิน		3,882,807.43	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-	3,882,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เงินสามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

2.เครื่องหมาย * หมายถึง ส่วนประกอบอื่นๆ

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุเทพ สมทรัพย์) ประธานกรรมก

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัณฑิต ทานทน) กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปราโมทย์ ชูแก้ว) กรรมการ